

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów w Niepublicznym przedszkolu w Ruszowie
ADRES INWESTYCJI : Ruszów ul. Ratuszowa 2
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu
ADRES INWESTORA : Węglińiec ul. Partyzantów 8
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Polewski
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.02.2014

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozebranie ścianek z płyt wiórowych 17	m ² m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
2	KNR 4-04 0401-09	Rozebranie podłód drewnianych 14	m ² m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-02 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-02 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku Wc personelu 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
9	KNR-W 4-02 0120-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 25-32 mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 61.16	m ² m ²	61.160	
				RAZEM	61.160
13	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm 19	m m	19.000	
				RAZEM	19.000
15	KNR 0-13 0126-02	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 25 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
17	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
18	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm zawór z złączka do węża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego (brodzik wysoki 90)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany o wys 33 cm np. Nova top Junior	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR INS- TAL 0301-04	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR INS- TAL 0305-02	Rury przyłączone o śr.zew. 18 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
		1	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 5-08 0511-10	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - przelotowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 5-08 0511-09	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 5-08 0309-08 kalk. własna	Wykonanie podejścia el. do podgrzewacza c.w.u. wraz z zabezpieczeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych ,przycisków do przygotowanego podłoża 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjnewspomagana mechanicznie do przewodów murowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 2-17 0146-02	Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 1600 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 2-17 0101-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 % 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 5-08 0209-01	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
44	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-te na gładko 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
46	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za-prawie klejowej układane metodą regularną 16	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
47	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne łożenkowe 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe z płyty wiórowej 18mm. w profilu aluminiowym wysokość ścianki 1.85m, na nóżkach aluminiowych wys. min. 15cm z drzwiami j.w. o wy-sokosci skrzydła 1,5m waz z zamykaniem, Drzwi wejściowe wachadłowe 1,5m 16.82	m ² m ²	16.820	
				RAZEM	16.820
50	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej 36.6	m ² m ²	36.600	
				RAZEM	36.600
51	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łoży gipsowych z gruntowaniem 24.6+16	m ² m ²	40.600	
				RAZEM	40.600
52	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa instalacji wod kan płyta g-k na ruszcie stalowym 5,2*0.3*0.3	m ² m ²	0.468	
				RAZEM	0.468