




przekrój na prostej i łuku



Kategoria ruchu KR1
Klasa drogi dojazdowa - D
 $V_p = 30 \text{ km/h}$

Oznaczenia :

1. Warstwa ścierna gr. 5cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
2. Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
3. Istniejąca podbudowa z kruszywa
4. Niesort kamienny gr. 10 cm

CAD projekt
Robert Wieczorkowski

ul. Moniuszki 10A
59-800 Lubañ
tel. 721 55 25

INWESTOR:
Gmina Węglińiec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węglińiec

OBIEKT/ADRES
Przebudowa drogi gminnej w Czerwonej Wodzie
ul. 5 Grudnia na działce nr 2470

TYTUŁ RYSUNKU:

Przekrój konstrukcyjny

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Robert Wieczorkowski
NR UPR.:294/00/DUW
ASYSTENT PROJEKTANTA:

DATA: 03.2014

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

2