

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 33*1.30	m ²		
			m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
2	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 42.90	m ²		
			m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
3	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 42.90	m ²		
			m ²	42.900	
				RAZEM	42.900
4	KSNR 6 0806-03	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej w celu ponownego wbudowania 33.00	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
5	KSNR 6 0403-03	Krawężniki kamienne z odzysku wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 33	m		
			m	33.000	
				RAZEM	33.000
6	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 36.00	m		
			m	36.000	
				RAZEM	36.000
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 15 km 42.90*0.20	m ³		
			m ³	8.580	
				RAZEM	8.580