

Przedmiar robót

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ – PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY DLA ZASILANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONCE NA DZIAŁKACH 1482/34; 1482/1; 1482/2 I 1477dr

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 59-940 Węgliniec Zielonka

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180409-01-040	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00	m	8,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010120-01-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m. krotność= 2,00	km	0,13
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010215-01-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m3	271,49
1. $(0,40+2,10)*0,5*84,00*1,675+(0,40+2,00)*0,5*41,00*1,68+(0,40+2,00)*0,5*1,80*6$				271,49
2. -----				
3. Przeniesienie +				271,49
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010311-02-060	Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp.Grunt kategorii III. krotność= 1,00	m3	33,67
1. $168,36*0,2$				33,67
2. -----				
3. Przeniesienie +				33,67
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich krotność= 1,00	m2	65,50
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180207-05-040	Rurociągi z PCW ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na uszczelkę gumową krotność= 1,00	m	90,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180207-04-040	Rurociągi z PCW ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160 mm łączone na uszczelkę gumową <i>krotność= 1,00</i>	m	41,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0517-0103-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym, kinetą z PE i wpustem ulicznym <i>krotność= 1,00</i>	szt	3,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0517-0101-020	Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425 mm z zamknięciem stożkiem betonowym, kinetą z PE i pokrywą żeliwną na stożek betonowy <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0222-01-060	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM, przemieszczanie gruntów kategorii I-II na odległość do 10 m <i>krotność= 1,00</i>	m3	305,16
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-189913-0104-132	Wykonanie próby szczelności 10 m przewodów z rur z PVC do 200 mm <i>krotność= 1,00</i>	10 m	13,80