
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 1 remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Kościelna Wieś 23 budynek socjalny
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec ul.Partyzantów 8
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Gurlaga
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe , łącznie z gruntowaniem powierzchni 48.94	m ² m ²	 48.940	 48.940
				RAZEM	48.940
2	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe ,łącznie z gruntowaniem 119.50	m ² m ²	 119.500	 119.500
				RAZEM	119.500
3	KNR 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 95.20	m ² m ²	 95.200	 95.200
				RAZEM	95.200
4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 31.17	m ² m ²	 31.170	 31.170
				RAZEM	31.170
5	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 16.01	m ² m ²	 16.010	 16.010
				RAZEM	16.010
6	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2-syfity 31.15	m ² m ²	 31.150	 31.150
				RAZEM	31.150
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2-ściany 95.6	m ² m ²	 95.600	 95.600
				RAZEM	95.600
8	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 31.15	m m	 31.150	 31.150
				RAZEM	31.150
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 95.60	m ² m ²	 95.600	 95.600
				RAZEM	95.600
10	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 31.15	m ² m ²	 31.150	 31.150
				RAZEM	31.150
11	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,loggiach i balkonach 41.69	m ² m ²	 41.690	 41.690
				RAZEM	41.690
12	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 18.8	m m	 18.800	 18.800
				RAZEM	18.800
13	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grub. 32 mm ułożenie płyty OSB 17.45	m ² m ²	 17.450	 17.450
				RAZEM	17.450
14	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 17.45	m ² m ²	 17.450	 17.450
				RAZEM	17.450
15	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 18.15	m m	 18.150	 18.150
				RAZEM	18.150
16	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm-listwy podłogowe 18.15	m m	 18.150	 18.150
				RAZEM	18.150
17	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów schodów wejściowych składanych w stropie strychowym (poz.zast) 1	miejsc. miejsc.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja indywidualna	montaż w gotowym otworze schodów składanych wejściowych na strych 1	szt szt	 1.000	 1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych schody 4.95	m ² m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
21	KNR-W 2-02 1516-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lbalustrady (poz.zast) 6.49	m ² m ²	6.490	
				RAZEM	6.490
22	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 łącznie ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01 0318-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł łącznie z zawieszaniem skrzydeł drzwiowych , klamki oraz inne okucia 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.44	m ³ m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
25	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 30 km wysypisko GOZDNICA 1.87	m ³ m ³	1.870	
				RAZEM	1.870
26	KNR 4-01 0314-03	Przemurowanie słupa ceglanego 2 1/2x2 ceg.w ścianach z cegieł przy ganku wejściowym do budynku 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000