

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 3 Strych - roboty remontowe  
ADRES INWESTYCJI : Kościelna Wieś 23 budynek socjalny  
INWESTOR : Zakład Usług komunalnych  
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec ul.Partyzantów 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Gurląga  
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2011

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie schodów drewnianych (poz.zast) 4.20	m		
			m	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
2	KNR 4-01 0414-03	Wymiana desekowania z desek o grub. 32 mm na styk -po wejściu na strych 1.90*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.710</b>
3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych-strych 30.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.760</b>
4	KNR 4-01 0609-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 cm - strych 102.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.540</b>
5	KNR 4-01 0609-02	Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieżką lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za każdy nast. 1 cm grub. 102.54*4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	410.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.160</b>
6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm 102.54*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	205.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.080</b>
7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej na strychu strop 102.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.540</b>
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje paraizolacyjne z folii strop na strych 102.54	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	102.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.540</b>
9	KNR 4-01 0411-03	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grub. 25 mm -strych 0.50*20.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
10	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 0.18*0.20*5.6*4	m		
			m	0.806	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.806</b>
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek kominowych w ścianach z cegieł 8	szt.		
			szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych ław kominarskich łącznie ze wspornikami 2	m		
			m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.30 km wysypisko GOZDNICA 15.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.100</b>