
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 4 Wykonanie opaski betonowej
ADRES INWESTYCJI : Kościelna Wieś 23 budynek socjalny
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec ul.Partyzantów 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Gurląga
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm 12.19	m ³		
			m ³	12.190	
				RAZEM	12.190
2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z pospółki gr.20cm 12.19	m ³		
			m ³	12.190	
				RAZEM	12.190
3	KNR 2-02 0201-01	opaska betonowa, prostokątne szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu OPASAKA BETONOWA poz.zast. 67.76*0.60*0.10	m ³		
			m ³	4.066	
				RAZEM	4.066
4	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. I-II 12.9	m ³		
			m ³	12.900	
				RAZEM	12.900