
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 6 Piwnica- roboty remontowe
ADRES INWESTYCJI : Kościelna Wieś 23 budynek socjalny
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec ul.Partyzantów 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Gurlaga
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i sufitach o pow.odbicia ponad 5 m2 54.9	m ² m ²	 54.900	
				RAZEM	54.900
2	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach,log- giach i balkonach SUFITY 94.71	m ² m ²	 94.710	
				RAZEM	94.710
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścia- nach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 54.9	m ² m ²	 54.900	
				RAZEM	54.900
4	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 129.86	m ² m ²	 129.860	
				RAZEM	129.860
5	KNR 4-01 0623-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania z przerwami 129.86	m ² m ²	 129.860	
				RAZEM	129.860
6	KNR 4-01 0623-06	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą oprys- kiwania z przerwami 129.86	m ² m ²	 129.860	
				RAZEM	129.860
7	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 129.86+19.61	m ² m ²	 149.470	
				RAZEM	149.470
8	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14.05	m ² m ²	 14.050	
				RAZEM	14.050