
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 1 Remont dachu
ADRES INWESTYCJI : Zielonka 8 budynek socjalny
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : 59-940 Węglińiec ul.Partyzantów 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gurlaga Piotr
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża 10.6*44.76	m ² m ²	474.456	
				RAZEM	474.456
2	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie 10.6*44.76	m ² m ²	474.456	
				RAZEM	474.456
3	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbkę blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi (2.85+2.85+0.42+0.42)*0.25*4	m ² m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
4	KNR 4-01 0531-02	Uzupeł. obróbkę blachar. kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokr. papą lub dachówkami płaskimi (1.40+1.40+0.42+0.42)*0.25*2	m ² m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 110.7	m m	110.700	
				RAZEM	110.700
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 13.20	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
7	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej łącznie z hakami 110.7	m m	110.700	
				RAZEM	110.700
8	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej łącznie z hakami 13.2	m m	13.200	
				RAZEM	13.200
10	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (2.85*0.42*0.85)*4	m ³ m ³	4.070	
				RAZEM	4.070
11	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
12	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 24 km 4.5	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500