
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 4 wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Zielonka 8 budynek socjalny
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec ul.Partyzantów 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Gurlaga
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2010

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru stolarki okiennej oraz zdjęcie skrzydeł o pow.do 2 m2 15 | szt. szt. | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 2 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 18.3 | m m | 18.300 | |
| | | | | RAZEM | 18.300 |
| 3 | KNR-W 2-02 1018-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 (1.23*1.22)*15 | m ² m ² | 22.509 | |
| | | | | RAZEM | 22.509 |
| 4 | KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie podokienników z PCV, długości ponad 1 m .szer do 20cm wew. 15 | szt szt | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 5 | KNR 4-01 0708-02 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 88.32 | m m | 88.320 | |
| | | | | RAZEM | 88.320 |