
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na części mieszkalnej DK w Jagodzinie
ADRES INWESTYCJI : Jagodzin dz nr 295
INWESTOR : Gmina Węgliniec
ADRES INWESTORA : Węgliniec ul. Sikorskiego 3
nr CPV : CPV 45262700-8 Przebudowa budynku

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Polewski
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wymiana pokrycia dachowego nad częścią mieszkalną budynku Domu Kultury w Jagodzinie obejmuje:

- wymianę pokrycia dachowego
- wymianę obudowy lukarny oraz wymianę stolarki okiennej lukarny
- przemurowanie istniejących kominów
- wymianę rynien i rur spustowych
- montaż instalacji odgromowej

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10.5+8+3.5	m	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		23.22+36.4+19.6+21.25*2+73.81*2+28+4*3.5	m ²	311.340	
				RAZEM	311.340
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		7.08	m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		311.34	m ²	311.340	
				RAZEM	311.340
6	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		311.34	m ²	311.340	
				RAZEM	311.340
7	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z zastosowaniem cegły klinkierowej	m ³		
		(1.7+0.8+1.5)*0.38*0.86	m ³	1.307	
				RAZEM	1.307
8	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		311.34	m ²	311.340	
				RAZEM	311.340
9	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram. w koronkę	m ²		
		311.34	m ²	311.340	
				RAZEM	311.340
10	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		54*0.25+7.08	m ²	20.580	
				RAZEM	20.580
11	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk - obudowa lukarny	m ²		
		4.56	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
12	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV w kolorze złoty dąb o pow. do 1,0 m ²	m ²		
		0.66*0.92*3	m ²	1.822	
				RAZEM	1.822
13	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan cynk	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stytan-cynk	m		
		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
15	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4 ław.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 5-18 1601-03	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 5-18 1601-06	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych	m		
		15	m	15.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
20	KNR 5-18 1602-01	Montaż uziomu otokowego z płaskowników 25x4 mm w ziemi 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 5-18 1603-06	badania powykonawcze instalacji odgromowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000