

MGOK.ZP.341-1-2/10

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż w dniu 16.02.2010r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

Pytanie 1

Jaki zakres remontu w części mieszkalnej jest przedmiotem przetargu ?

Odpowiedź:

Zakres robót opisany kosztorysem nie obejmuje prac remontowych części mieszkalnej budynku.

Pytanie 2

Jaki jest kolor projektowanych okien, które kwatery okien są otwierane, a które tylko uchylne, czy wszystkie są otwierane, z jakiego drewna litego, klejonego, sosnowego, dębowego ?

Proszę o dostarczenie zestawienia projektowanych okien, brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej.

Proszę o dostarczenie rysunków na stolarkę nietypową.

Odpowiedź:

W projekcie przewidziano wykonanie stolarki okiennej z PCW 5-cio komorowego w kolorze złoty dąb – zewnętrznie i białym wewnątrz lub obustronnie kolor złoty dąb. Wszystkie skrzydła okien winny być uchylne, a skrzydła dolne uchylne i rozwierane. Okna należy wyposażyć w mikrowentylację.

Pytanie 3

Jaki rodzaj szkła uwzględnić przy wycenie okien projektowanych, zwykłe szkło czy bezpiecznie o jakim współczynniku ciepła , K= ?

Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Projekt zakłada zabudowanie okien z szybami klejonymi normalnymi o współczynniku $K=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pytanie 4

Jakiego wzoru , koloru, z jakiego drewna oraz o jakich wymiarach mają być projektowane okiennice drewniane do okien, a może to są okiennice istniejące ?

Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej oraz nie ujęto w przedmiarze do wyceny.

Proszę o dostarczenie rysunków na wykonanie nietypowych okiennic.

Odpowiedź:

Okiennice drewniane pokazane na rysunku elewacji wejściowej projektu budowlanego **nie są i nie będą przedmiotem robót budowlanych.**

Pytanie 5

Ile i o jakich wymiarach jest okien do remontu, jaki jest zakres remontu ?

Zgodnie z pkt. 4.1 ppkt 6 cytuję należy „wymienić należy stolarkę okienną i drzwiową w części publicznej, a w pozostałej części remont stolarki okiennej – pytanie jakiej części ?

Proszę o podanie ilości do wyceny z opisem na czym ma polegać remont.

Odpowiedź:

Częścią publiczną są wszystkie strefy nie przeznaczone na mieszkania. Stolarkę okienną i drzwiową przewidziano wymienić we wszystkich otworach z wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych w części budynku znajdującej się po stronie północnej. Na etapie obecnie projektowanych prac budowlanych przewidziano wykonanie remontu 1 szt. Drzwi wejściowych do strefy mieszkalnej.

Pytanie 6

Czy to jest okno wewnętrzne o wym: 130x120 otwierane czy to jest naświetle stałe o wym 130x120 pomiędzy pomieszczeniem nr 1/13 a pomieszczeniem nr 1/15, drewniane czy jakies inne, czy jest przedmiotem przetargu i należy wycenić ?

Na rys. pn. RZUT PRZYZIEMIA jest pokazany otwór tylko brak określenia bliżej co to jest w opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej oraz nie ujęto w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamysłem projektanta było zabudowanie w otworze okna podawczego o wymiarze 130 × 120 /cm/ dwuskrzydłowego ze skrzydłami rozwieranymi otwieranymi do pomieszczenia 1/13 – pomieszczenia z funkcją zmywalni. **Odpowiednio wprowadza się do przedmiaru dodatkową pozycję kosztorysową.**

Pytanie 7

Czy wykonanie parapetów okiennych wewnętrznych jest przedmiotem przetargu, o jakich wymiarach (tj., szerokość i długość) oraz z czego mają być parapety np. z PCV, drewna czy granitowe, w jakim kolorze, „jakie” a może zostają istniejące ?

Proszę o podanie ilości do wyceny.

Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji technicznej i w przedmiarach i kosztorysie na nakładami stanowiących załączniki do SIWZ.

Pytanie 8

Czy wykonanie parapetów okiennych zewnętrznych jest przedmiotem przetargu, o jakich wymiarach (tj., szerokość i długość) oraz z czego mają być parapety np. ceramiczne, z blachy powlekanej czy z blachy ocynkowanej, w jakim kolorze, „jakie” a może zostają istniejące ?

Proszę o podanie ilości do wyceny.

Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji technicznej i w przedmiarach i kosztorysie na nakładami stanowiących załączniki do SIWZ.

Odpowiedź na pyt. 7 i 8:

W otworach okiennych należy przewidzieć koszty dostarczenia i montażu parapetów okiennych wewnętrznych wykonanych z płyt wiórowych laminowanych o rysunku marmurek grubości 35 mm, i zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze średni brąz o długości 130 cm (zakute w ścianach po 5 cm i szerokości odpowiednio: wewnętrzne 40 cm i zewnętrzne 30 cm, które należy skalkulować w cenie dostarczenia i osadzenia okien.

Pytanie 9

Czy stolarka drzwiowa wewnętrzna jest przedmiotem przetargu i tak :

- 1) drzwi **typ D1** o wym: 90x200 w ilości 9 szt,
- 2) drzwi **typ D2** o wym: 90x200 w ilości 5 szt,
- 3) drzwi **typ D5** o wym: 100x200 w ilości 1 szt,
- 4) drzwi **typ D4** o wym: 90x200 w ilości 2 szt,

ww drzwi nie ujęto w załączonych przedmiarach do wyceny, natomiast wg projektu rysunek pn., RZUT PRZYZIEMIA są zawarte niniejsze drzwi ?

Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa wewnętrzna nie jest przedmiotem zakresu robót objętego załączonym do SIWZ przedmiarem robót.

Pytanie 10

Jakiego koloru i wzoru ma być uwzględniono do wyceny stolarka drzwiowa wewnętrzna.

Proszę o dostarczenie rysunków na stolarkę nietypową.

Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Stolarka drzwiowa wewnętrzna nie jest przedmiotem zakresu robót objętego załączonym do SIWZ przedmiarem robót i w związku z powyższym nie podaje się jej cech technicznych.

Pytanie 11

Jakie drzwi wewnętrzne są przedmiotem przetargu proste płaskie, czy wytłaczane ?

Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Projekt nie obejmuje montażu stolarki drzwiowej ani ościeżnic drzwiowych.

Pytanie 12

Czy drzwi wewnętrzne typ D3 o wym: 140x210 w ilości 3 szt są przedmiotem przetargu ?

Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej, jakie to mają być drzwi, z czego tzn. drewniane czy aluminiowe , pełne czy szklone ?

W przedmiarach poz. 62 ujęto **drzwi klepkowe jednoskrzydłowe tylko w ilości 1 szt** a w projekcie rysunek RZUT PRZYZIEMIA o które pytam to drzwi dwuskrzydłowe.

Odpowiedź:

Drzwi D3 nie są przedmiotem realizacji w etapie I budowy.

Pytanie 13

O jakie drzwi chodzi w poz. 60 przedmiaru , w projekcie RZUT PRZYZIEMIA nie ma **skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych jednoskrzydłowych o wym: 1,40x2,40 w ilości 2szt** czy wspomniane skrzydła są przedmiotem przetargu ?

Odpowiedź:

Dotyczy to drzwi w wejściu do części klubowej - drzwi wejściowe i drzwi w wiatrołapie o wymiarze 1,40× 2,10 /m/ - szt.2

Pytanie 14

Czy drzwi zewnętrzne o wym: 185x250 (patrz elewacja zachodnia) są przedmiotem przetargu, z czego drzwi, pełne czy przeszklone, jakie, a może to są drzwi istniejące ?

W przedmiarach nie ujęto do wyceny natomiast w projekcie rysunek pn.RZUT PRZYZIEMIA ww drzwi są ujęte.

Odpowiedź:

W pozycji 63. Przedmiaru wkradł się błąd – przy czytaniu rysunku drzwi zewnętrzne o wymiarze 1,20×2,36 (otwór okienny wpisany pomyłkowo) winno być 1,85 × 2,50 /m/ - 1 szt.

Pytanie 15

Jaki rodzaj ościeżnic do ww. skrzydeł należy uwzględnić do wyceny, stalowe czy drewniane ? Brak określenia w projekcie, opisie technicznym do projektu i w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią pozycji przedmiaru 59 do montażu drzwi zewnętrznych przewidziano dostarczyć i zabudować ościeżnice drewniane zgodnie z następującym wyliczeniem szczegółowym- przedmiarem:

$$2,00 \times 2,10 + 0,90 \times 2,10 + 1,85 \times 2,50 + 1,40 \times 2,10 + 1,40 \times 2,10 + 1,00 \times 2,00 = 18,65 \text{ m}^2$$

Pytanie 16

Jaki sprzęt powinny posiadać drzwi użytku publicznego tzn.. które drzwi powinny posiadać kratki wentylacyjne, które drzwi samozamykacze, jaki rodzaj klamek do wszystkich drzwi wewnętrznych ?

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że projekt nie przewiduje montażu drzwi wewnętrznych nie podaje się rodzaju klamek i odpowiednio nie określa się montażu kratki wentylacyjnej w drzwiach. Ponadto z uwagi na etapowanie robót remontowych w obecnym zakresie robót nie przewiduje się montażu samozamykaczy, które w następnym etapie prac remontowych należało by ponownie wymienić.

Pytanie 17

Jakie drzwi zewnętrzne są przedmiotem przetargu drewniane pełne jak podano w przedmiarze pozycja nr.61, pozycja nr 62 i pozycja nr 64 , czy to są drzwi przeszklone jak podano w projekcie na rysunkach „ ELEWACJE”, jakie to mają być drzwi ?

Odpowiedź:

Projekt zakłada montaż drzwi płycinowych do części klubowej 1,40 × 2,10 i na wyjściu podwórzowym 0,90× 2,00 oraz drzwi zewnętrznych do Sali tanecznej o wymiarach 1,85× 2,50 /m/ i 2,00 × 2,10 /m/ płycinowe – drewniane w kolorze złoty dąb – nie należy montować w skrzydłach drzwiowych szyb.

Pytanie 18

Czy drzwi drewniane klepkowe o wym.: 1,2x2,36 ujęte w poz. nr 63 przedmiaru są przedmiotem przetargu ?

Ww. drzwi nigdzie nie ma w projekcie udostępnionym do przetargu tj w rysunku pn. RZUT PRZYZIEMIA, ponieważ Zamawiający nie załączył do SIWZ i wykonawca nie ma możliwości sprawdzenia ?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania 14

Pytanie 19

Czy drzwi zewnętrzne mają być pełne czy przeszklone, jakim szkłem zwykłym czy bezpiecznym ?

Proszę o dostarczenie zestawienia na stolarkę drzwiową do wyceny.

Odpowiedź:

Wszystkie skrzydła drzwi zewnętrznych należy wykonać jako drewniane pełne z płycinami lub klepkowe pełne bez oszklenia w kolorze złoty dąb.

Pytanie 20

Czy stolarka okienna i drzwiowa na piętrze budynku domu kultury jest przedmiotem przetargu i podlega wycenie w jakiej ilości?

Wg projektu rys. pn. Elewacja wschodnia są dwa okna na piętrze o nieokreślonych wymiarach oraz wg. projektu rys. pn. Elewacja zachodnia są też dwa okna o nieokreślonych wymiarach.

Dokumentacji tj. rysunków na PIĘTRO Zamawiający nie dołączył do SIWZ.

Odpowiedź:

Stolarka okienna nie jest przedmiotem projektu i nie będzie wymagana w ramach zamówienia.

Pytanie 21

Czy przetargiem objęte też jest pięto budynku ?

Jeżeli piętro jest objęte przetargiem, to proszę o projekt na piętro i rysunek tj. przekrój budynku przez cz. budynku przez dwie kondygnacje., załączony rysunek na przekrój budynku do SIWZ jest przez jedną kondygnację.

Odpowiedź:

Część mieszkalna budynku z pomieszczeniami na parterze i piętrze nie jest przedmiotem zamówienia i nie będzie wymagana w ramach zamówienia.

Pytanie 22

Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie elewacji zgodnie z załączonymi rysunkami pn. ELEWACJE tj. elewacji ocieplonej styropianem gr.6cm z wyprawą tynkiem strukturalnym „BARANEK” firmy ATLAS ?

W przedmiarach stanowiących załącznik do SIWZ nie ujęto robót związanych z wykonaniem elewacji budynku wg projektu rysunki pn. ELEWACJA i wg opisu technicznego pkt 4.1.

Proszę o podanie przedmiaru na wykonanie

Odpowiedź:

Roboty zewnętrzne przy ociepleniu elewacji i wykonaniu tynku strukturalnego – nie jest przedmiotem zamówienia i nie będzie wymagane.

Pytanie nr 23

Czego dotyczy pozycja nr 80 przedmiaru tj. malowanie tynków zewnętrznych bez gruntowania ?

Odpowiedź:

Pozycja dotyczy malowania powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniu Sali tanecznej i pomieszczeń 1/16;1/17;1/18 – przez pomyłkę przywołano pozycję malowanie tynków zewnętrznych, co odpowiednio koryguje się w przedmiarze.

Pytanie nr 24

Ile jest tynku cementowo-wapiennego zewnętrznego do wykonania a ile wyprawki zewnętrznej do wykonania, czy w ogóle niniejszy zakres tj tynki cementowo-wapienne są przedmiotem przetargu ?

Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.1 ppkt. 4 cytuję” wykonanie kompleksowe remontu elewacji budynku z wykonaniem ocieplenia.

W przedmiarach nie ujęto tynków cementowo-wapiennych zewnętrznych do wyceny.

Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji technicznej.

W przedmiarach i kosztorysie z nakładami które są załącznikami do SIWZ też ww. zakresu nie ujęto.

Brak projektu do sporządzenia przedmiaru, prosimy dołączyć projekt.

Odpowiedź:

Tynki zewnętrzne nie są przedmiotem robót budowlanych i nie ujęto ich w przedmiarze zatem nie będą wymagane przy odbiorze.

Pytanie nr 25

Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych z dwu warstw papy termozgrzewalnej na tynku cem-wap + folia budynku zgodnie z projektem ?

Jeżeli ww. izolacje są przedmiotem przetargu to czy należy policzyć następujący zakres robót zgodny z rysunkiem pn. PRZEKRÓJ A-A:

- 1) odkopanie istniejących fundamentów o wym: wykonawca nie ma możliwości sporządzenia przedmiaru ponieważ rys.pn. RZUT PRZYZIEMIA nie posiada wymiarów budynku
- 2) oczyszczenie ścian z resztek ziemi
- 3) izolacja z dwu warstw papy termozgrzewalnej (rodzaj papy grubość nie określona w projekcie)
- 4) izolacja z folii jakiej ? (brak określenia na projekcie rys. pn. PRZEKRÓJ A-A
- 5) zasypanie wykopu ziemią z wykopu

Ww. zakres robót nie został ujęty w opisie technicznym do projektu, specyfikacji technicznej i przedmiarze, wykonawca nie ma możliwości sporządzenia przedmiaru ponieważ ww. zakres nie został dokładnie sprecyzowany chociażby czy fundamenty należy odkopać na pełną wysokość tj. do ław fundamentowych oraz jaką folię zastosować na izolację.

Naszym zdaniem po co folia, na ten temat prosimy o opinię projektanta.

Odpowiedź:

Na tym etapie robót nie przewidziano wykonania zewnętrznej izolacji ław fundamentowych, będą one przedmiotem realizacji drugiego etapu robót budowlanych obejmującego wykonanie elewacji budynku.

Pytanie nr 26

Jaka jest ilość i jakie elementy konstrukcyjne więźby dachowej są do wymiany, które należy wycenić ?

Proszę o podanie ilości.

Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.1. ppkt 5 należy wykonać cytuję „ przebudowę dachu wraz z wymianą skorodowanych elementów konstrukcyjnych .

Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu , w specyfikacji technicznej , w przedmiarach i kosztorysie za nakładami stanowiących załączniki do SIWZ ilości drewna konstrukcyjnego do wymiany.

Odpowiedź:

Z uwagi na dobrze zachowane elementy konstrukcji dachu oraz występującą korozję odeskowania stropu montowanego do konstrukcji dachowej należy przewidzieć rozebranie odeskowania na powierzchni 349,74 m² obejmującej powierzchnię stropu nad salą taneczną – pomieszczenie 1/15. Pojedyncze elementy konstrukcji dachowej konieczne do wymiany z uwagi na ich lokalizację na etapie projektu trudną do jednoznacznego określenia zostaną ustalone na etapie realizacji robót przez inżyniera kontraktu – inspektora nadzoru po otwarciu dachu. Roboty te będą stanowiły zakres robót dodatkowych – nieprzewidzianych do realizacji na etapie projektu.

Pytanie nr 27

Czy rozebranie istniejących łat dachu jest przedmiotem przetargu ?

Wg opisu technicznego i w przedmiarze robót przewiduje się nowe przybicie łat na dachu a nie przewiduje się rozebrania.

Proszę o podanie ilości do wyceny.

Odpowiedź:

Przedmiar robót uzupełnia się o pozycję 178 – rozebranie łączenia dachów w miejsce pozycji 13 i poz 14, które zamienia się wywóz gruzu 20,738 m³ w pozycji 13 i wywóz na odległość 2 km w poz.14 przedmiaru z ilością 20,738 m³

Pytanie nr 28

Jaka ilość dachu do pokrycia dachówką karpiówką jest przedmiotem przetargu i do wyceny ?

Wg projektu rysunek pn. „RZUT DACHU” powierzchnia całkowita dachu to 914,40m² natomiast w przedmiarze pozycja nr 19 jest 719,70m²

Odpowiedź:

Przekładka dachu nie obejmuje części mieszkalnej budynku, a jedynie część związaną z salą taneczną i zapleczem o powierzchni 719,70 m²

Pytanie nr 29

Czy posadzki z płytek ceramicznych są przedmiotem przetargu , czy pozostają istniejące ?

W przedmiarach nie ujęto do wyceny ułożenia płytek ceramicznych, w projekcie brak opisu oraz w specyfikacji technicznej na temat płytek czy są nowe czy pozostają istniejące.

Odpowiedź:

Zawarty w przedmiarach zakres robót nie obejmuje prac w zapleczu socjalnym i pomieszczeniu klubowym, zatem nie ma w przedmiarach robót związanych z układaniem płytek ceramicznych.

Pytanie nr 30

Jakie parametry są nowoprojektowanych parkietów tzn. rodzaj parkiet dębowy, budowy jesion czy inny, jakiej klasy , jaki wymiar parkietu, jak grubość parkietu ?

Opis techniczny, projekt specyfikacja techniczna ani przedmiar nie opisuje jakie parametry techniczne powinien mieć parkiet ?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykonanie posadzki z klepki parkietowej dębowej o grubości 28 mm lakierowanej trzykrotnie lakierem utwardzalnym dopuszczonym do stosowania.

Pytanie nr 31

Jakie parametry techniczne powinna mieć płyta do wykonania stropu podwieszonego w kształcie półkola, zaprojektowane płyty regipsowe ognioochronne gr. 12,5mm nie nadają się do wykonania stropu w kształcie półkola, muszą to być płyty giętke elastyczne, prosimy o podanie nowego rozwiązania.

Odpowiedź:

Określenie płyta regipsowa odnosi się do typu materiału do wykonania pokryw izolujących. Dla wykonania prac przy pokryciu stropu należy zastosować płytę suchego tynku gipsowego o grubości 1,00 cm – płytę różową (z impregnacją ogniochronną) układaną dwuwarstwowo na uprzednio przygotowanym stelażu metalowym montowanych do drewnianej konstrukcji stropu. Dopuszcza się stosowanie płyt innych firm niż Nida – gips .

Pytanie nr 32

Jakie parametry techniczne ma mieć zaprojektowana żaluzja elektryczna do zamontowania w stropie z płyt regipsowych wg projektu rys.pn. Przekrój A-A , oraz ile jest sztuk do wyceny na budynku ?

Wspomnianych danych nie określa projekt, opis techniczny do projektu, specyfikacja techniczna i przedmiar.

Odpowiedź:

Przeznaczenie – kłapa pożarowa połączona z czerpnią powietrza zabudowaną ponad pokryciem dachowym z dachówki. Przewidziano do wykonania 1 zestaw złożony z kanału kwadratowego z desek o przekroju 30× 30 cm. W poziomie stropu z płyt gipsowych zaprojektowano zabudowanie kratki dla wlotu grawitacyjnego powietrza z żaluzją regulowaną mechanicznie (zamykanie – otwieranie) ponad dachem na drewnianym szybie 30× 30 cm zabudować czerpnię powietrza o przekroju j.w. z poziomymi żaluzjami w czterech płaszczyznach; całość należy przykryć daszkiem blaszanym o dwu spadach.

Pytanie nr 33

Czy przedmiotem przetargu jest wyburzenie wszystkich istniejących posadzek i podłoży pod posadzkami , prosimy o przedmiar na rozbiórki poszczególnych warstw posadzek ?

Odpowiedź:

Przedmiar obejmuje demontaż posadzki w Sali 1/15

Pytanie nr 34

Czego dotyczy pozycja nr 45 przedmiaru, są to podłoża z materiałów sypkich, pozycja niezgodna jest z projektem rys. pn. PRZEKRÓJ A-A , warstwa wymieniona nie występuje ?

Odpowiedź:

Po demontażu istniejących podłóg i podłoży przewidziano projektem wykonanie nowych podkładów gruntowych w miejsce podparć dla legarów podłogowych o grubości 20 cm w pomieszczeniach 1/15; 1/1;1/2;1/8;1/9 o powierzchni łącznej tych pomieszczeń 293,48 m²

Pytanie nr 35

Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie obudowy stropu z płyt regipsowych ognioodpornych z dwu warstw jak ujęto w przedmiarze pozycja 52 i pozycji 53 czy z jednej warstwy jak podano w projekcie rys. pn. PRZEKRÓJ A-A ?

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się pod pytaniem 31 – płyty regipsowe ognioodporne o grubości 1,0 cm kolor różowy.

Pytanie nr 37

Czy wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych jest przedmiotem przetargu, jeżeli tak to proszę o dostarczenie projektu na pochylnię lub przedmiaru robót określającego zakres robót?

Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu, w specyfikacji technicznej.

W przedmiarach i kosztorysie z nakładami które są załącznikami do SIWZ też ww. zakresu nie ujęto.

Odpowiedź:

Podjazd dla niepełnosprawnych opisują poz. 54 do 57 przedmiaru robót., a przedmiotem wykonania jest pochylnia betonowa długości 5,00 m i szerokości 1,20 m wraz z podestem przed drzwiami wejściowymi do przedsionka 1/1.

Pytanie nr 38

Czy wykonanie balustrad na pochylni niepełnosprawnych jest przedmiotem przetargu, jeżeli tak to proszę o dostarczenie projektu na balustrady lub przedmiaru robót określającego zakres robót?

Brak określenia ilości w projekcie, opisie technicznym do projektu, w specyfikacji technicznej.

W przedmiarach i kosztorysie z nakładami które są załącznikami do SIWZ też ww. zakresu nie ujęto

Odpowiedź:

Projekt na tym etapie nie obejmuje wykonania balustrady.

Pytanie nr 39

Czy przedmiotem przetargu jest montaż urządzeń sanitarnych zgodnie z rysunkiem RZUT PARTERU na instalacje wod-kan?

Ze względu na brak wymiarów budynku na poszczególnych rysunkach projektu, duże rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową, określenia co jest istniejące a co projektowane proszę o dołączenie do przetargu projektów wykonawczych i inwentaryzacji budynku.

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje montażu urządzeń sanitarnych, a jedynie wykonanie tzw instalacji podposadzkowej dla instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.