
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Drogi podrzędne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w m. Okraglica ETAP III (474mb)
ADRES INWESTYCJI : Okraglica dz nr 67/438, 68/440, 36/1170, 37/1173
INWESTOR : GMINA WĘGLINIEC
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 3
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Polewski
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2010r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2010r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty należy wykonać zgodnie z technologią, z materiałów i przy użyciu sprzętu wynikających z rodzaju robót. Przyjęto ceny jednostkowe na podstawie danych rynkowych, w tym zawartych wcześniej umów i powszechnie stosowanych publikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.06.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie munkcjonalno-użytkowym (D.U. nr 130 poz. 1389).

Przedmiot inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI OKRĄGLICA.

Lokalizacja: dz. nr 67/438, 68/440, 36/1170, 37/1173 obręb ewidencyjny Okraglica i Kościelna Wieś

Inwestor: Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec

Stan istniejący:

Droga jest drogą dojazdową do wsi Okraglica jest to droga jednojezdniowa dwukierunkowa. Posiada przekrój szlakowy jezdnie nieutwardzona o nawierzchni tłuczniowej o szerokości od 3,5 do 4,5m Brak wydzielonych poboczy.

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi w Okraglicy o dł. 474,00mb.

Przebudowa drogi obejmuje:

- wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą tłucznia kamiennego o gr 10cm o szerokości 4,20m
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/20mm o gr 4cm i szerokości 4,0m.
 - wykonanie poboczy tłuczniowych niesortem kamiennym 00/20mm o szerokości 50cm
- Spadki jednostronne 2% na prostej i 3% na łukach. Promień wyokrąglający na początku drogi R=9,0m.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 10 cm (474*4.20)*0.1	m ³ m ³	199.080	
					RAZEM	199.080
2	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 474*4.00	m ² m ²	1896.000	
					RAZEM	1896.000
3	D-06.03.01	KNNR 6 0113-05	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 10 cm 0.5*2*474	m ² m ²	474.000	
					RAZEM	474.000