
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : PPRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ADRES INWESTYCJI : ul. Lubańska w Czerwonej Wodzie
INWESTOR : GMINA WĘGLINIEC
ADRES INWESTORA : 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 3
BRANŻA : DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aktualizował mgr inż Krzysztof Polewski
DATA OPRACOWANIA : 29.06.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.06.2010

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-04	(3.5+3+3)*0.5	m ²	4.75	
				RAZEM	4.75
2 Roboty naprawczo-konserwacyjne					
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.2	1406-04	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3 Roboty ziemne					
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-02	120*3.7+7*(3*0.75+0.75*0.75)+3*3	m ²	472.69	
				RAZEM	472.69
4 Podbudowa					
4	KSNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01	120*3.7+7*(3*0.75+0.75*0.75)+3*3	m ²	472.69	
				RAZEM	472.69
5	KSNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.4	0113-04	120*3.7+7*(3*0.75+0.75*0.75)+3*3	m ²	472.69	
				RAZEM	472.69
5 Nawierzchnia					
6	KSNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.5	0308-01	120*3.58+7*(3*0.75+0.75*0.75)+3*3	m ²	458.29	
				RAZEM	458.29
6 Pobocza					
7	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.6	1402-05	120*0.75*2	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
8	KNR 2-31	Wykonanie poboczy z mieszanki optymalnej grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.6	0204-03	120*0.75*2	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00