

| Lp. | Podstawa                       | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----|--------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1   | KNR 2-31<br>0101-01            | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm<br>100*1                           | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                |   | m <sup>2</sup> | 100.000      |                |
|     |                                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 2   | KSNR 6<br>0113-04              | Warsza górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm<br>100*1*9   | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                |   | m <sup>2</sup> | 900.000      |                |
|     |                                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>900.000</b> |
| 3   | KSNR 6<br>0502-03              | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem<br>100*1               | m <sup>2</sup> |              |                |
|     |                                |   | m <sup>2</sup> | 100.000      |                |
|     |                                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 4   | KSNR 6<br>0806-03              | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej<br>100   | m              |              |                |
|     |                                |   | m              | 100.000      |                |
|     |                                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 5   | KSNR 6<br>0403-03              | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej<br>100                   | m              |              |                |
|     |                                |   | m              | 100.000      |                |
|     |                                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 6   | KSNR 6<br>0404-05              | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową<br>100                        | m              |              |                |
|     |                                |   | m              | 100.000      |                |
|     |                                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>100.000</b> |
| 7   | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 15 km<br>100*0.20*1.0 | m <sup>3</sup> |              |                |
|     |                                |   | m <sup>3</sup> | 20.000       |                |
|     |                                |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b>  |