

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45324000-4 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

NAZWA INWESTYCJI : Restauracja kościoła w Starym Węglińcu.
ADRES INWESTYCJI : 59-940 Stary Węglińiec ul. Konopnickiej 16
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu.
ADRES INWESTORA : 59-940 Stary Węglińiec ul. Konopnickiej 16
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Soczyński
DATA OPRACOWANIA : 02.2009

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2009

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót :

Zakres robót, w kolejności ich wykonywania, obejmuje:

- o zdjęcie istniejącego pokrycia dachowego
- o wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej
- o wykonanie miedzianych obróbek blacharskich oraz montaż miedzianych rynien i rur spustowych
- o wymiana wyłazłów dachowych
- o czyszczenie i konserwacja miedzianej okładziny wieży kościelnej
- o wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej połaci dachowej
- o ocieplenie i wykonanie paroizolacji połaci dachowej
- o wymiana łąt drewnianych
- o montaż nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
- o wymiana instalacji odgromowej
- o demontaż zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła oraz zadaszenia nad wejściem do zakrystii
- o skucie uszkodzonych tynków
- o naprawa i wzmocnienie popękanych nadproży i fragmentów murów
- o naprawa i uzupełnienie elementów sztukatorskich - gzymsów, podokienników, opasek okiennych
- o przemurowanie części otworów okiennych i drzwiowych
- o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i jednoczesne ofoliowanie w celu zabezpieczenia
- o wykonanie obróbek blacharskich gzymsów i podokienników
- o czyszczenie i hydrofobizacja kamiennej tablicy znajdującej się w obrębie przedsionka
- o montaż projektowanych zadaszeń - nad wejściem głównym do kościoła oraz nad wejściem do zakrystii
- o otynkowanie elewacji
- o zagruntowanie ścian zewnętrznych
- o malowanie elewacji
- o uprzątnięcie placu budowy

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|--------|
| 1 | 45111000-8 | ST-01.01.ROZBIÓRKI | | | |
| 1 | KNR 4-01 d.1 0354-15 analogia | Wykucie z muru krat okiennych stalowych. 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 2 | TZKNBK IV d.1 -559 analogia | Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych. 4 | szt. szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 3 | TZKNBK IV d.1 -559 analogia | Ręczne wykucie z muru ościeżnic drzwiowych. 3 | szt. szt. | 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 3.00 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0508-01 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo 2*7.80*14.70 2*20.00 17.00 2*5.50*6.50 2*3.40*4.20 2*7.80*0.30 <ogniomur> 2*3.40*0.30 <ogniomur> | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 229.32 40.00 17.00 71.50 28.56 4.68 2.04 | |
| | | | | RAZEM | 393.10 |
| 5 | KNR 4-04 d.1 0507-05 | Rozebranie gąsiorów 5.50+5.70 2*7.80+2*7.10 6.50 4.20 | m m m m | 11.20 29.80 6.50 4.20 | |
| | | | | RAZEM | 51.70 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0430-05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - łączenie dachu o odstępach ponad 24 cm poz.4 | m ² m ² | 393.10 | |
| | | | | RAZEM | 393.10 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.00 | m ² m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2*15.15+2*5.00+5.50+2*4.55+2*6.00 | m m | 66.90 | |
| | | | | RAZEM | 66.90 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*(3.10+5.80+2.60) | m m | 23.00 | |
| | | | | RAZEM | 23.00 |
| 10 | KNR 4-01 d.1 0212-04 | Rozbiórka żelbetowego daszku nad drzwiami. 1.50 | m ² m ² | 1.50 | |
| | | | | RAZEM | 1.50 |
| 2 | 45111220-6 | ST-01.02.USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI Z TERENU BUDOWY | | | |
| 11 | KNR 4-04 d.2 1105-01 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km poz.4*0.02+poz.5*0.02*0.10+poz.10*0.10+poz.25+poz.26+poz.35*0.02 3.00 | m ³ m ³ m ³ | 15.55 3.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.55 |
| 12 | Kal. ind. d.2 | Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. poz.11 | m ³ m ³ | 18.55 | |
| | | | | RAZEM | 18.55 |
| 3 | 45453000-7 | ST-02.01.WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, IMPREGNACJA | | | |
| 13 | KNR 4-01 d.3 0613-07 | Odrzysywanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania 400.00 | m ² m ² | 400.00 | |
| | | | | RAZEM | 400.00 |
| 14 | KNR-W 4- d.3 01 0628-02 | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi poz.13 | m ² m ² | 400.00 | |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|--------|
| 15 | KNR-W 4-d.3 01 0631-01 | Impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków. poz.13 | m ² m ² | RAZEM 400.00 | 400.00 |
| 16 | KNR 4-01 d.3 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 40.00 | m m | RAZEM 40.00 | 40.00 |
| 17 | KNR 4-01 d.3 0412-04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 50.00 | m m | RAZEM 50.00 | 50.00 |
| 18 | KNR 4-01 d.3 0412-05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 20.00 | m m | RAZEM 20.00 | 20.00 |
| 19 | KNR 2-02 d.3 0408-05 | Krokwie zwykłe 6x12cm z tarcicy nasyczonej 6*1.80*0.06*0.12 | m ³ m ³ | RAZEM 0.08 | 0.08 |
| 20 | KNR 2-02 d.3 0406-06 | Płatwie 12x12cm z tarcicy nasyczonej 2*2.00*0.12*0.12 | m ³ m ³ | RAZEM 0.06 | 0.06 |
| 21 | KNR 2-02 d.3 0408-01 | Miecze i zastrzały 12x12cm z tarcicy nasyczonej. 2*1.00*0.12*0.12 | m ³ m ³ | RAZEM 0.03 | 0.03 |
| 22 | KNR-W 2-d.3 02 20203-02 | Boazeria z listew drewnianych.Podbicie zadaszzenia wejścia. 2*1.70*1.50 | m ² m ² | RAZEM 5.10 | 5.10 |
| 23 | KNR-W 2-d.3 02 20203-03 | Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie poz.22 | m ² m ² | RAZEM 5.10 | 5.10 |
| 24 | KNR 0-15II d.3 0517-02 | Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 2x4cm i łat 4x5cm co 31cm. poz.51 | m ² m ² | RAZEM 398.50 | 398.50 |
| 4 | 45262500-6 | ST-03.01.ROBOTY MURARSKIE | | | |
| 25 | KNR 4-01 d.4 0329-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.80*0.30 | m ³ m ³ | RAZEM 0.24 | 0.24 |
| 26 | KNR 4-01 d.4 0313-02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1.80+2*0.60)*0.30 | m ³ m ³ | RAZEM 0.90 | 0.90 |
| 27 | KNR 4-01 d.4 0203-07 | Uzupełnienie zbrojonych nadproży z betonu monolitycznego poz.28 | m ³ m ³ | RAZEM 0.05 | 0.05 |
| 28 | KNR 2-02 d.4 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane d=10mm 0.05 | t t | RAZEM 0.05 | 0.05 |
| 29 | KNR 4-01 d.4 0336-01 analogia | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod pręty wzmacniające poz.30 | m m | RAZEM 60.00 | 60.00 |
| 30 | d.4 wycena indywidualna | Wzmocnienie pękniętych murów polegające na wtopieniu prętów fi 8 z nierdzewnej stali austenicznej o konstrukcji spiralnej o dużej spężystości <np. HeliBar firmy HELIFIX>. W przygotowane bruzdy wprowadza się zaprawę tiksotropową <np. HeliBond MM2 firmy HELIFIX>, w którą wkłada się pręt ze nierdzewnej stali i ponownie wykonuje się następną warstwę zaprawy tiksotropowej. 60.00 | m m | RAZEM 60.00 | 60.00 |
| 31 | TZKBNK IV d.4 -402 | Uzupełnienie gzymsów na zaprawie cementowej 2*7.80*0.30*0.25 | m ³ m ³ | RAZEM 1.17 | 1.17 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--------------------------|--|----------------|--------|--------|
| 32 | d.4 wycena indywidualna | Renowacja istniejących witraży. | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4.00 | |
| | | | | RAZEM | 4.00 |
| 33 | d.4 wycena indywidualna | Renowacja tablicy kamiennej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 34 | KNR-W 2-02 1210-03 | Kraty stałe stalowe prętowe w ścianach. | m ² | | |
| | | 1.50*1.30+2*1.50*1.50+0.80*1.30 | m ² | 7.49 | |
| | | | | RAZEM | 7.49 |
| 5 | 45324000-4 | ST-04.01.TYNKI | | | |
| 35 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m ² poz.64*0.70 | m ² | | |
| | | | m ² | 314.48 | |
| | | | | RAZEM | 314.48 |
| 36 | KNR 19-01 0807-02 | Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich | m ² | | |
| | | poz.35 | m ² | 314.48 | |
| | | | | RAZEM | 314.48 |
| 37 | TZKNBK d.5 VIII 03-79 | Tynki zewn.profilu cięgnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy. Uzupełnienie opasek okiennych i drzwiowych. 7.40+5.30+3*6.20+2*3.50+5.00 | m | | |
| | | | m | 43.30 | |
| | | | | RAZEM | 43.30 |
| 6 | 45321000-3 | ST-05.01.IZOLACJE | | | |
| 38 | KNR AT-09 d.6 0103-04 | Folie paroprzepuszczalna układane na krokwiach. | m ² | | |
| | | poz.51 | m ² | 398.50 | |
| | | | | RAZEM | 398.50 |
| 39 | KNR AT-09 d.6 0103-04 | Folie paroszczalna układane na krokwiach.Izolacja poddasza użytkowego | m ² | | |
| | | 2*7.80*14.70 | m ² | 229.32 | |
| | | 2*20.00 | m ² | 40.00 | |
| | | 17.00 | m ² | 17.00 | |
| | | 2*5.50*6.50 | m ² | 71.50 | |
| | | 2*3.40*4.20 | m ² | 28.56 | |
| | | | | RAZEM | 386.38 |
| 40 | KNR 2-02 d.6 0613-03 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m ² | | |
| | | poz.39 | m ² | 386.38 | |
| | | | | RAZEM | 386.38 |
| 7 | 45261300-10 | ST-06.01.OBRÓBKI BLACHARSKIE | | | |
| 41 | TZKNBK d.7 XXIII 0205-10 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr.0,6mm. | m ² | | |
| | | (2*7.80+4*3.40+2*5.50+2*1.80)*0.30 <dach> | m ² | 13.14 | |
| | | 4*0.70+0.25+3*1.95*0.35+1.20*0.25+2*0.80*0.25 <parapety> | m ² | 5.80 | |
| | | | | RAZEM | 18.94 |
| 42 | TZKNBK d.7 XXIII 0205-12 | Wykonanie i montaż kołnierzy przy wieży i kominie z blachy miedzianej gr.0.6mm. | m ² | | |
| | | 21.00*0.30 | m ² | 6.30 | |
| | | | | RAZEM | 6.30 |
| 43 | TZKNBK d.7 XXIII 0205-02 | Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer.ponad 25 cm z blachy miedzianej gr.0.6mm. | m ² | | |
| | | (poz.48+poz.49+poz.50)*0.30 | m ² | 20.97 | |
| | | | | RAZEM | 20.97 |
| 44 | d.7 wycena indywidualna | Czyszczenie miedzianej okładziny wieży . | m ² | | |
| | | 60 | m ² | 60.00 | |
| | | | | RAZEM | 60.00 |
| 8 | 45231320 | ST-06.02.RYNNY I RURY SPUSTOWE | | | |
| 45 | NNRNKB d.8 202 0531-01 | Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 8 cm | m | | |
| | | 2*2.50 | m | 5.00 | |
| | | | | RAZEM | 5.00 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|------------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| 46 | NNRNKB d.8 202 0531-02 | Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 10 cm 2*(3.10+2.60) | m m | 11.40 | 11.40 |
| 47 | NNRNKB d.8 202 0531-03 | Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 12 cm 2*5.80 | m m | 11.60 | 11.60 |
| 48 | NNRNKB d.8 202 0530-02 | Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 10 cm 2*1.50 | m m | 3.00 | 3.00 |
| 49 | NNRNKB d.8 202 0530-03 | Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 12 cm 2*4.55+2*6.00 | m m | 21.10 | 21.10 |
| 50 | NNRNKB d.8 202 0530-04 | Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 15 cm 2*15.15+2*5.00+5.50 | m m | 45.80 | 45.80 |
| 9 | 45261211-6 | ST-07.01.POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ | | | |
| 51 | KNR 0-15II d.9 0517-03 | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką 18x38 czerwona w koronkę. poz.4 2*1.80*1.50 | m ² m ² m ² | 393.10 5.40 | 398.50 |
| 52 | KNR 0-15II d.9 0517-04 | Montaż gąsiorów dachowych z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej. poz.5 1.50 | m m m | 51.70 1.50 | 53.20 |
| 53 | KNR AT-09 d.9 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy ocynkowany malowany proszkowo 2*14.20+2*4.30+4.50+2*7.00+2*4.20 | m m | 63.90 | 63.90 |
| 54 | KNR AT-09 d.9 0104-01 | Montaż taśmy miedzianej 400mm pod gąsiory poz.52 | m m | 53.20 | 53.20 |
| 55 | KNR 0-15 d.9 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej - naświetla miedziane 4 | szt szt | 4.00 | 4.00 |
| 56 | d.9 wycena indywidualna | Dostawa i montaż nowego daszku przy zakrystii. 1 | szt szt | 1.00 | 1.00 |
| 10 | | ST-08.01. STOLARKA DREWNIANA | | | |
| 57 | d.10 wycena indywidualna | Dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej w kolorze dąb, zaopatrzone w szyby bezpieczne i uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością mikrowentylacji, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K, <O1> 1 | szt szt | 1.00 | 1.00 |
| 58 | d.10 wycena indywidualna | Dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej w kolorze dąb, zaopatrzone w szyby bezpieczne i uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością mikrowentylacji, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K, <O2> 2 | szt szt | 2.00 | 2.00 |
| 59 | d.10 wycena indywidualna | Dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej w kolorze dąb, zaopatrzone w szyby bezpieczne i uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością mikrowentylacji, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K <O3> 1 | szt szt | 1.00 | 1.00 |
| 60 | d.10 wycena indywidualna | Dostawa i montaż drzwi drewnianych dębowych frezowanych w kolorze naturalnego drewna z szybą pancerną P6, lakierowane, z wypełnieniem termoizolacyjnym, wyposażone w 3 zawiasy, klamka z szyldem, 2 zamki patentowe i uszczelki gumowo-silikonowe,<D1> 1 | szt szt | 1.00 | 1.00 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|---------------------------------|--|--|--------------------------|---------------|
| 61 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż drzwi drewnianych dębowych frezowanych w kolorze naturalnego drewna , lakierowane, z wypełnieniem termoizolacyjnym, wyposażone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 zamki patentowe i uszczelki gumowo-silikonowe,<D2> 1 | szt szt | 1.00 | 1.00 |
| 62 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż drzwi drewnianych dębowych frezowanych w kolorze naturalnego drewna , lakierowane, , wyposażone w 3 zawiasy , klamka z szyldem , 2 zamki patentowe i uszczelki gumowo-silikonowe,<D3> 1 | szt szt | 1.00 | 1.00 |
| 11 | | ST-09.01.MALOWANIE ELEWACJI | | RAZEM | 1.00 |
| 63 d.11 | KNR 19-01 0832-04 | Zabezpieczenie stolarki folią 1.50*1.30+2*1.50*1.50+0.80*1.30+3.10*1.40+1*2.10+1.00*1.70+4*4.00*1.00+0.80*1.80 | m ² m ² | 33.07 | |
| | | | | RAZEM | 33.07 |
| 64 d.11 | KNNR 2 1405-03 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą mineralną podkładową KEIM barwioną kolorem farby nawierzchniowej 9477,9251 z dodatkiem 15% materiału Keim Soldalit Fixaiv. (54.40-3.50)*5.90+30.00 38.00+(7.40+6.40)*2.80+2.90*3.00 2*4.80*3.50 | m ² m ² m ² | 330.31 85.34 33.60 | |
| | | | | RAZEM | 449.25 |
| 65 d.11 | KNNR 2 1405-03 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą mineralną KEIM w kolorze 9477,9251. poz.64 | m ² m ² | 449.25 | |
| | | | | RAZEM | 449.25 |
| 66 d.11 | KNR BC-02 0129-03 | Hydrofobizacja podłogi kamiennych przy renowacji starego budownictwa preparatem np. Sarsil H-15 malowanie ręczne 1.50 | m ² m ² | 1.50 | |
| | | | | RAZEM | 1.50 |
| 12 | 45311100-1 | ST-10.01.INSTALACJA ODGROMOWA | | | |
| 67 d.12 | KNR 4-03 0702-01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką 40.00 | szt. szt. | 40.00 | |
| | | | | RAZEM | 40.00 |
| 68 d.12 | KNR 4-03 0704-08 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta fi 8mm w ciągu pionowym 60.00 | m m | 60.00 | |
| | | | | RAZEM | 60.00 |
| 69 d.12 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1 | pomiar · pomiar · | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |
| 13 | 45262100-2 | ST-11.01.RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA | | | |
| 70 d.13 | KNR 2-02 1604-01 analogia | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 450.00 | m ² m ² | 450.00 | |
| | | | | RAZEM | 450.00 |
| 71 d.13 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,35,36,45,46,47,48,49,50,64,65) | | | |
| 72 d.13 | KNR 4-01 0420-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 40.00 | m m | 40.00 | |
| | | | | RAZEM | 40.00 |
| 73 d.13 | KNR 4-01 0420-04 | Wykonanie daszków zabezpieczających 10.00 | m ² m ² | 10.00 | |
| | | | | RAZEM | 10.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jed n. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|-------------------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| 1 | 45111000-8 | ST-01.01.ROZBIÓRKI | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354-d.1 15 analogia | Wykucie z muru krat okiennych stalowych. | szt. | 4.00 | | |
| 2 | TZKNBK IV - d.1 559 analogia | Ręczne wykucie z muru ościeżnic okiennych. | szt. | 4.00 | | |
| 3 | TZKNBK IV - d.1 559 analogia | Ręczne wykucie z muru ościeżnic drzwiowych. | szt. | 3.00 | | |
| 4 | KNR 4-01 0508-d.1 01 | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo | m ² | 393.10 | | |
| 5 | KNR 4-04 0507-d.1 05 | Rozebranie gąsiorów | m | 51.70 | | |
| 6 | KNR 4-01 0430-d.1 05 | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm | m ² | 393.10 | | |
| 7 | KNR 4-01 0535-d.1 08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | 10.00 | | |
| 8 | KNR 4-01 0535-d.1 04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 66.90 | | |
| 9 | KNR 4-01 0535-d.1 06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 23.00 | | |
| 10 | KNR 4-01 0212-d.1 04 | Rozbiórka żelbetowego daszku nad drzwiami. | m ² | 1.50 | | |
| Razem dział: ST-01.01.ROZBIÓRKI | | | | | | |
| 2 | 45111220-6 | ST-01.02.USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI Z TERENU BUDOWY | | | | |
| 11 | KNR 4-04 1105-d.2 01 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km | m ³ | 18.55 | | |
| 12 | Kal. ind. d.2 | Opłata za składowanie gruzu na składowisku komunalnym. | m ³ | 18.55 | | |
| Razem dział: ST-01.02.USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI Z TERENU BUDOWY | | | | | | |
| 3 | 45453000-7 | ST-02.01.WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, IMPREGNACJA | | | | |
| 13 | KNR 4-01 0613-d.3 07 | Odrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania | m ² | 400.00 | | |
| 14 | KNR-W 4-01 d.3 0628-02 | Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi | m ² | 400.00 | | |
| 15 | KNR-W 4-01 d.3 0631-01 | Impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków. | m ² | 400.00 | | |
| 16 | KNR 4-01 0412-d.3 02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze | m | 40.00 | | |
| 17 | KNR 4-01 0412-d.3 04 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny | m | 50.00 | | |
| 18 | KNR 4-01 0412-d.3 05 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie | m | 20.00 | | |
| 19 | KNR 2-02 0408-d.3 05 | Krokwie zwykłe 6x12cm z tarcicy nasyconej | m ³ | 0.08 | | |
| 20 | KNR 2-02 0406-d.3 06 | Płatwie 12x12cm z tarcicy nasyconej | m ³ | 0.06 | | |
| 21 | KNR 2-02 0408-d.3 01 | Miecze i zastrzały 12x12cm z tarcicy nasyconej. | m ³ | 0.03 | | |
| 22 | KNR-W 2-02 d.3 20203-02 | Boazeria z listew drewnianych.Podbicie zadaszzenia wejścia. | m ² | 5.10 | | |
| 23 | KNR-W 2-02 d.3 20203-03 | Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie | m ² | 5.10 | | |
| 24 | KNR 0-15II d.3 0517-02 | Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat 2x4cm i łąt 4x5cm co 31cm. | m ² | 398.50 | | |
| Razem dział: ST-02.01.WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, IMPREGNACJA | | | | | | |
| 4 | 45262500-6 | ST-03.01.ROBOTY MURARSKIE | | | | |
| 25 | KNR 4-01 0329-d.4 03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m ³ | 0.24 | | |
| 26 | KNR 4-01 0313-d.4 02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m ³ | 0.90 | | |
| 27 | KNR 4-01 0203-d.4 07 | Uzupełnienie zbrojonych nadproży z betonu monolitycznego | m ³ | 0.05 | | |
| 28 | KNR 2-02 0290-d.4 02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty żebrowane d=10mm | t | 0.05 | | |
| 29 | KNR 4-01 0336-d.4 01 analogia | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod pręty wzmacniające | m | 60.00 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jed n. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|----------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| 30 d.4 | wycena indywidualna | Wzmocnienie pękniętych murów polegające na wtopieniu prętów fi 8 z nierdzewnej stali austenicznej o konstrukcji spiralnej o dużej spężystości <np. HeliBar firmy HELIFIX>. W przygotowane bruzdy wprowadza się zaprawę tiksotropową <np. HeliBond MM2 firmy HELIFIX>, w którą wkłada się pręt ze nierdzewnej stali i ponownie wykonuje się następną warstwę zaprawy tiksotropowej. | m | 60.00 | | |
| 31 d.4 | TZKNBK IV - 402 | Uzupełnienie gzymsów na zaprawie cementowej | m ³ | 1.17 | | |
| 32 d.4 | wycena indywidualna | Renowacja istniejących witraży. | szt. | 4.00 | | |
| 33 d.4 | wycena indywidualna | Renowacja tablicy kamiennej. | szt. | 1.00 | | |
| 34 d.4 | KNR-W 2-02 1210-03 | Kraty stałe stalowe prętowe w ścianach. | m ² | 7.49 | | |
| Razem dział: ST-03.01.ROBOTY MURARSKIE | | | | | | |
| 5 45324000-4 | | ST-04.01.TYNKI | | | | |
| 35 d.5 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 | m ² | 314.48 | | |
| 36 d.5 | KNR 19-01 0807-02 | Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich | m ² | 314.48 | | |
| 37 d.5 | TZKNBK VIII 03-79 | Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy. Uzupełnienie opasek okiennych i drzwiowych. | m | 43.30 | | |
| Razem dział: ST-04.01.TYNKI | | | | | | |
| 6 45321000-3 | | ST-05.01.IZOLACJE | | | | |
| 38 d.6 | KNR AT-09 0103-04 | Folie paroprzepuszczalna układane na krokwiach. | m ² | 398.50 | | |
| 39 d.6 | KNR AT-09 0103-04 | Folie paroszczalna układane na krokwiach.Izolacja poddasza użytkowego | m ² | 386.38 | | |
| 40 d.6 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15cm z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m ² | 386.38 | | |
| Razem dział: ST-05.01.IZOLACJE | | | | | | |
| 7 45261300-10 | | ST-06.01.OBRÓBK I BLACHARSKIE | | | | |
| 41 d.7 | TZKNBK XXIII 0205-10 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gr.0,6mm. | m ² | 18.94 | | |
| 42 d.7 | TZKNBK XXIII 0205-12 | Wykonanie i montaż kołnierzy przy wieży i kominie z blachy miedzianej gr.0.6mm. | m ² | 6.30 | | |
| 43 d.7 | TZKNBK XXIII 0205-02 | Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer.ponad 25 cm z blachy miedzianej gr.0.6mm. | m ² | 20.97 | | |
| 44 d.7 | wycena indywidualna | Czyszczenie miedzianej okładziny wieży . | m ² | 60.00 | | |
| Razem dział: ST-06.01.OBRÓBK I BLACHARSKIE | | | | | | |
| 8 45231320 | | ST-06.02.RYNNY I RURY SPUSTOWE | | | | |
| 45 d.8 | NNRNKB 202 0531-01 | Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 8 cm | m | 5.00 | | |
| 46 d.8 | NNRNKB 202 0531-02 | Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 10 cm | m | 11.40 | | |
| 47 d.8 | NNRNKB 202 0531-03 | Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 12 cm | m | 11.60 | | |
| 48 d.8 | NNRNKB 202 0530-02 | Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 10 cm | m | 3.00 | | |
| 49 d.8 | NNRNKB 202 0530-03 | Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 12 cm | m | 21.10 | | |
| 50 d.8 | NNRNKB 202 0530-04 | Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 15 cm | m | 45.80 | | |
| Razem dział: ST-06.02.RYNNY I RURY SPUSTOWE | | | | | | |
| 9 45261211-6 | | ST-07.01.POKRYCIE DACHU DACHÓWKA | | | | |
| 51 d.9 | KNR 0-15II 0517-03 | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką 18x38 czerwona w koronkę. | m ² | 398.50 | | |
| 52 d.9 | KNR 0-15II 0517-04 | Montaż gąsiorów dachowych z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej. | m | 53.20 | | |
| 53 d.9 | KNR AT-09 0104-06 | Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy ocynkowany malowany proszkowo | m | 63.90 | | |
| 54 d.9 | KNR AT-09 0104-01 | Montaż taśmy miedzianej 400mm pod gąsior | m | 53.20 | | |
| 55 d.9 | KNR 0-15 0526-02 | Osadzenie okien w połaci dachowej - naświetla miedziane | szt | 4.00 | | |
| 56 d.9 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż nowego daszku przy zakrystii. | szt | 1.00 | | |
| Razem dział: ST-07.01.POKRYCIE DACHU DACHÓWKA | | | | | | |
| 10 | | ST-08.01. STOLARKA DREWNIANA | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jed n. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------------------|--|----------------|--------|------------|---------|
| 57 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej w kolorze dąb, zaopatrzone w szyby bezpieczne i uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością mikrowentylacji, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K, <O1> | szt. | 1.00 | | |
| 58 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej w kolorze dąb, zaopatrzone w szyby bezpieczne i uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością mikrowentylacji, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K, <O2> | szt. | 2.00 | | |
| 59 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż stolarki okiennej drewnianej w kolorze dąb, zaopatrzone w szyby bezpieczne i uszczelki gumowo-silikonowe z możliwością mikrowentylacji, szyby P2 o współ U=1,1 w/m2K <O3> | szt. | 1.00 | | |
| 60 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż drzwi drewnianych dębowych frezowanych w kolorze naturalnego drewna z szybą pancerną P6, lakierowane, z wypełnieniem termoizolacyjnym, wyposażone w 3 zawiasy, klamka z szyldem, 2 zamki patentowe i uszczelki gumowo-silikonowe,<D1> | szt. | 1.00 | | |
| 61 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż drzwi drewnianych dębowych frezowanych w kolorze naturalnego drewna, lakierowane, z wypełnieniem termoizolacyjnym, wyposażone w 3 zawiasy, klamka z szyldem, 2 zamki patentowe i uszczelki gumowo-silikonowe,<D2> | szt. | 1.00 | | |
| 62 d.10 | wycena indywidualna | Dostawa i montaż drzwi drewnianych dębowych frezowanych w kolorze naturalnego drewna, lakierowane, wyposażone w 3 zawiasy, klamka z szyldem, 2 zamki patentowe i uszczelki gumowo-silikonowe,<D3> | szt. | 1.00 | | |
| Razem dział: ST-08.01. STOLARKA DREWNIANA | | | | | | |
| 11 | ST-09.01.MALOWANIE ELEWACJI | | | | | |
| 63 d.11 | KNR 19-01 0832-04 | Zabezpieczenie stolarki folią | m ² | 33.07 | | |
| 64 d.11 | KNNR 2 1405-03 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą mineralną podkładową KEIM barwioną kolorem farby nawierzchniowej 9477,9251 z dodatkiem 15% materiału Keim Soldalit Fixaiv. | m ² | 449.25 | | |
| 65 d.11 | KNNR 2 1405-03 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą mineralną KEIM w kolorze 9477,9251. | m ² | 449.25 | | |
| 66 d.11 | KNR BC-02 0129-03 | Hydrofobizacja podłoży kamiennych przy renowacji starego budownictwa preparatem np. Sarsil H-15 malowanie ręczne | m ² | 1.50 | | |
| Razem dział: ST-09.01.MALOWANIE ELEWACJI | | | | | | |
| 12 | 45311100-1 | ST-10.01.INSTALACJA ODGROMOWA | | | | |
| 67 d.12 | KNR 4-03 0702-01 | Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką | szt. | 40.00 | | |
| 68 d.12 | KNR 4-03 0704-08 | Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta fi 8mm w ciągu pionowym | m | 60.00 | | |
| 69 d.12 | KNR 4-03 1205-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej | po-miar. | 1.00 | | |
| Razem dział: ST-10.01.INSTALACJA ODGROMOWA | | | | | | |
| 13 | 45262100-2 | ST-11.01.RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA | | | | |
| 70 d.13 | KNR 2-02 1604-01 analogia | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m | m ² | 450.00 | | |
| 71 d.13 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:8,9,35,36,45,46,47,48,49,50,64,65) | | | | |
| 72 d.13 | KNR 4-01 0420-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | m | 40.00 | | |
| 73 d.13 | KNR 4-01 0420-04 | Wykonanie daszków zabezpieczających | m ² | 10.00 | | |
| Razem dział: ST-11.01.RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

| Lp. | Nazwa | RAZEM |
|------------|---|--------------|
| 1 | ST-01.01.ROZBIÓRKI | |
| 2 | ST-01.02.USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI Z TERENU BUDOWY | |
| 3 | ST-02.01.WYMIANA ELEMENTÓW DREWNIANYCH, IMPREGNACJA | |
| 4 | ST-03.01.ROBOTY MURARSKIE | |
| 5 | ST-04.01.TYNKI | |
| 6 | ST-05.01.IZOLACJE | |
| 7 | ST-06.01.OBRÓBKI BLACHARSKIE | |
| 8 | ST-06.02.RYNNY I RURY SPUSTOWE | |
| 9 | ST-07.01.POKRYCIE DACHU DACHÓWKĄ | |
| 10 | ST-08.01. STOLARKA DREWNIANA | |
| 11 | ST-09.01.MALOWANIE ELEWACJI | |
| 12 | ST-10.01.INSTALACJA ODGROMOWA | |
| 13 | ST-11.01.RUSZTOWANIA, ZABEZPIECZENIA | |
| | RAZEM netto | |
| | VAT | |
| | Razem brutto | |

Słownie: