
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzek poradni ginekologicznej w Węglińcu
ADRES INWESTYCJI : Węglińiec ul. Sikorskiego 40
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA : Węglińiec ul. Partyzantów 8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Hawrot spec. d/s technicznych
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Polewski
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2011r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2011r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty budowlane obejmują:

- zerwanie istniejącej posadzki PCV
- oczyszczenie i wyrównanie powierzchni oraz ścian pod cokoliki
- wykonanie posadzki zgrzewanej PCV z wykładziny dopuszczonej do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej - gabinetach lekarskich
- wykonanie listw przyściennych P|CV o wysokości 10cm zgrzewanych z mat. jw.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gabinet lekarski.					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 22.19+22.08	m ² m ²	 44.270	
				RAZEM	44.270
2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko poz.1	m ² m ²	 44.270	
				RAZEM	44.270
3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - w budynkach użyteczności publicznej. 22.19+22.08	m ² m ²	 44.270	
				RAZEM	44.270
4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych poz.1	m ² m ²	 44.270	
				RAZEM	44.270
5	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane szerokości 10 cm 19.16	m m	 19.160	
				RAZEM	19.160