
PRZEDMIAR ROBÓT

45310000-3 CPV

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JAGODZINIE
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 697 OBR. JAGODZIN AM-1
INWESTOR : GMINA WĘGLINIEC
ADRES INWESTORA : 59-940 WĘGLINIEC, UL.SIKORSKIEGO 3
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Zawadzki
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		OBIEKT : BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W JAGODZINIE					
1 d.1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. .IV-132x0.7x0.4=37		m ³	37	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV		m ³	37	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVR 75		m	130	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - płaskownik ocynkowany 30x3		m	140	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznieKabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ²		m	134	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznieKabel z żyłami Al YAKY-0,6/1kV, 4x25 mm ²		m	24	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 5 0726-11	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych		szt.	16	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy stalowe typu SO7/3 + W12/1		szt.	6	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Oprawa typu GEWISS INDY 100W		szt.	6	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 5 1005-03	Montaż szafek rozdzielczych o masie do 30 kg - Szafka oświetleniowa SO		szt.	1	0.00	0.00
11 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy		odc.	8	0.00	0.00
12 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	1	0.00	0.00
13 d.1	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)		szt.	8	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	385.40	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	1.74		1.74	0.00	0.00	
2.	Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm	kg	77.17		77.17	0.00	0.00	
3.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,06-0,10mm	m ²	66.36		66.36	0.00	0.00	
4.	Fundament B120	szt	6.00		6.00	0.00	0.00	
5.	Wysięgnik W12/1	szt	6.00		6.00	0.00	0.00	
6.	Szafka oświetleniowa typu ELKAB	kpl	1.00		1.00	0.00	0.00	
7.	Oprawa typu GEWISS INDY 100W + źródło światła	szt	6.00		6.00	0.00	0.00	
8.	Tabl.bezp.ośw.zewn.TBS-35/1 jednoobw.25A	szt	6.00		6.00	0.00	0.00	
9.	Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	15.80		15.80	0.00	0.00	
10.	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 5x6 mm ²	m	139.36		139.36	0.00	0.00	
11.	Kabel z żyłami Al YAKY-0,6/1kV, 4x25 mm ²	m	24.96		24.96	0.00	0.00	
12.	Słup stal.SO7/3 (7m)	szt	6.00		6.00	0.00	0.00	
13.	rura AROT DVR 75	m	135.20		135.20	0.00	0.00	
14.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.42	0.00	0.00
2.	żuraw samochodowy	m-g	1.98	0.00	-0.00
3.	środek transportowy	m-g	13.03	0.00	-0.00
4.	ciągnik kołowy	m-g	0.71	0.00	0.00
5.	pryczepa do przewożenia kabli	m-g	0.71	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł