

Nazwa budowy: Szkoła podstawowa w Ruszowie
Adres budowy: ul. Zgorzelecka 2, 59-950 RUSZÓW
Obiekt: winda platformowa dla niepełnosprawnych

Inwestor:
GMINA WĘGLINIEC
UL. SIKORSKIEGO 3
59-940 WĘGLINIEC
NIP:615-18-08-660

Rodzaj robót: mechaniczno - elektryczne

CPV: 45351000-2, Mechaniczne instalacje inżynieryjne

Kody CPV:
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne

Winda platformowa dla osób niepełnosprawnych montowana przy balustradzie wewnętrznej klatki schodowej o trzech przystankach i 6-ciu zakrętach 90° wyposażona w zwalnicznik na zakrętach z trzema kasetami wezwań.

Przedmiar robót

WINDA PLATFORMOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 59-950 RUSZÓW ul. ZGORZELECKA 2

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<i>KNR 7-330101-01-090</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0101</i> 1.Montaż prowadnic 2.Montaż zespołu napędowego 3.Montaż 4.Montaż platformy 5.Montaż toru jezdniowego krzywoliniowego 6.Montaż tablicy sterowniczej 7.Montaż wyposażenia elektrycznego 8.Montaż osprzętu elektrycznego 9.Montaż instalacji ochronnej dźwigu	<i>Dźwigi towarowe małe o nośności 100 kg, wysokości kondygnacji 3,20 - 3,50 m, wysokość podnoszenia do 2 przystanków. Winda platformowa o wymiarze zestawu po złożeniu 370 mm o 6-ciu zakrętach 90 stopni i trzech przystankach z miękkim startem sterowana elektronicznie z najazdem prostopadłym do toru z kasetą wezwania</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
2	<i>KNR 7-330101-02-090</i>	<i>Dźwigi towarowe małe o nośności 100 kg, wysokości kondygnacji 3,20-3,50 m, za dodatkowy 1 przystanek podnoszenia</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
3	<i>KNR 7-330108-01-090</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0108</i> 1.Regulacja aparatów elektrycznych 2.Regulacja aparatury 3.Regulacja urządzeń zabezpieczających 4.Smarowanie urządzeń współpracujących 5.Próbna jazda oraz regulacja utrzymania platformy 6.Sprawdzenie wyłączników końcowych i krańcowych 7.Próbna jazda z obciążnikiem 100% dźwigu 8.Odbiór techniczny przez RDT 9.Wykonanie prób z obciążeniem 110% i 150% 10.Przekazanie dźwigu inwestorowi	<i>Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych 100 kg do 4 przystanków</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
4	<i>KNR 7-339901-01-020</i>	<i>Nakłady roboczogodzin za dodatkowe wyposażenie dźwigów towarowych małych o nośności do 250 kg, za pierwsze dodatkowe dojście</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
5	<i>KNR 7-339901-03-040</i>	<i>Nakłady roboczogodzin za dodatkowe wyposażenie dźwigów towarowych małych o nośności do 250 kg, za zwiększoną wysokość kondygnacji powyżej 2,80 m</i>	<i>m</i>	<i>1,00</i>
6	<i>KNR 7-339906-01-090</i>	<i>Dźwigi towarowe małe o nośności do 250 kg i wysokości kondygnacji 3,20 m, dwa przystanki. Materiały pomocnicze dla tablicy 0101</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>
7	<i>KNR 7-339906-02-090</i>	<i>Dźwigi towarowe małe o nośności do 250 kg i wysokości kondygnacji 3,20 m, dodatkowy jeden przystanek. Materiały pomocnicze dla tablicy 0101</i>	<i>kpl</i>	<i>1,00</i>

Sporządził:

IPON Projektowanie Legnica 51/81/Lw ul. Łowicka 12/6; 59-220 Legnica